DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 27.03.2026

Športovo-rekreačný areál v obci Bodiná

Objednávateľ: Obec Bodiná
Sídlo: Bodiná č. 102, 018 15 Prečín
IČO: 00 692 522; DIČ: 2020694049
Zastúpená: Marcela Filová, starostka obce
(ďalej len „objednávateľ")

Zhotoviteľ: DOSA Slovakia, s.r.o.
Sídlo: Predmier 425, 013 51 Predmier
IČO: 36 412 678; DIČ: 2020109443; IČ DPH: SK2020109443
Zastúpená: Ing. Juraj Kurtulík, konateľ; Ing. Marek Kocian, konateľ
(ďalej len „zhotoviteľ")

Zmluvné strany uzatvárajú v súlade s článkom 16 bodom 16.2, článkom 28 bodom 28.1 a článkom 29 bodom 29.2 Zmluvy o dielo zo dňa 27.03.2026 (ďalej len „zmluva") a podľa § 18 ods. 3 písm. a) v spojení s § 18 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento dodatok:

Článok I Rozšírenie predmetu diela

1. Predmet diela podľa článku 2 bodu 2.1 zmluvy sa rozširuje o lokálnu prekládku existujúceho obecného vodovodného potrubia mimo plochy ihriska a jeho uloženie v primeranej hĺbke. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať tieto práce v rozsahu podľa vyjadrenia projektanta a položkového rozpočtu, ktoré tvoria prílohy č. 1 a č. 2 tohto dodatku.

2. Dôvodom rozšírenia predmetu diela je skutočná poloha existujúceho vodovodného potrubia zistená počas zemných prác, ktorá koliduje s navrhovanými konštrukčnými vrstvami a plochou ihriska. Prekládka slúži na odstránenie tejto kolízie; charakter zmluvy sa nemení.

Článok II Zmena ceny diela

1. Cena diela sa zvyšuje o cenu prekládky vodovodu podľa prílohy č. 2 tohto dodatku vo výške 4 465,25 EUR bez DPH. DPH vo výške 23 % predstavuje 1 027,01 EUR a cena prekládky spolu s DPH je 5 492,26 EUR.

2. V článku 4 bode 4.1 zmluvy sa pôvodná cena diela vo výške 163 200,00 EUR bez DPH, t. j. 200 736,00 EUR s DPH, nahrádza touto cenou:

Cena diela	**Suma v EUR**
Zmluvná cena celkom bez DPH	167 665,25
DPH 23 %	38 563,01
Zmluvná cena celkom s DPH	**206 228,26**

Slovom: dvestošesťtisícdvestodvadsaťosem eur a dvadsaťšesť centov.

3. Položkový rozpočet tvoriaci prílohu č. 2 tohto dodatku dopĺňa pôvodný rozpočet diela podľa článku 4 bodu 4.2 zmluvy o práce a dodávky súvisiace s prekládkou vodovodu.

Článok III Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené a vzťahujú sa aj na plnenie podľa tohto dodatku.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku a zmluvy sú tieto prílohy:

Príloha č. 1 – Vyjadrenie projektanta k neplánovanej prekládke vodovodu „Športovo – rekreačný areál v obci Bodiná".

Príloha č. 2 – Položkový rozpočet „Obec Bodiná – Ihrisko – Prekládka vodovodu" zo dňa 18.08.2026, spracovaný Milanom Gazdíkom, vrátane krycieho listu a rekapitulácie.

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

4. Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ.

5. Zmluvné strany si dodatok prečítali, súhlasia s jeho obsahom a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Bodinej, dňa: 11.9.2026

Za objednávateľa:

.....
Marcela Filová, starostka obce

V Pradmiari, dňa: 11.9.2026

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Juraj Kurtulík, konateľ

.....
Ing. Marek Kocian, konateľ

S&K PROJECT s.r.o. Hliny 1412, 01701 Považská Bystrica
Projektová a inžinierska kancelária www.sk-project.sk
IČO: 51703785 IČDPH: SK 2120757782

Vyjadrenie projektanta k neplánovanej prekládke vodovodu „Športovo – rekreačný areál v obci Bodiná“

Potreba prekládky vyplynula zo skutočného stavu zisteného počas zemných prác.

Po začatí výkopových prác bol odkrytý vodovod, ktorý bol osadený vyššie pod povrchom terénu ako sa predpokladalo pri projektovaní.

Po odstránení vrchných vrstiev zeminy bolo odkryté existujúce vodovodné potrubie, ktoré by po zrealizovaní navrhovaných konštrukčných vrstiev a konečných terénnych úprav zostalo v nevyhovujúcej hĺbke a zároveň by prechádzalo plytko pod plochou novovybudovaného ihriska.

Navrhuje sa preto jeho lokálne preloženie mimo plochy ihriska a uloženie v primeranej hĺbke.

Rozsah bude zahŕňať iba nevyhnutné zemné práce, potrubie a armatúry, napojenie na existujúci rozvod, tlakové skúšky, preplach a dezinfekciu a nevyhnutné uvedenie dotknutých plôch do primeraného stavu.

Vzniknutú situácia sa bude riešiť prekládkou jestvujúceho vodovodu. Predpokladaný rozpočet je 5 492,26 eur.

ING. MARTIN SANDANUS
AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER EV.Č.5843*I2

S&K PROJECT s.r.o.
Hliny 1412
01701 Považská Bystrica
S&K PROJECT
PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA
IČO: 51703785
DIČ: 2120757782

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obec Bodiná - Ihrisko - Prekládka vodovodu	JKSO	
Názov objektu	Prekládka vodovodu	EČO	
		Miesto	Bodiná
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Bodiná		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval	Milan Gazdík		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	18.08.2026	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky 1 252,10	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž 2 904,10	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Stažené podmienky	0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky 106,32				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž 8,28				18	VRN z rozpočtu	194,45
7	ZRN (r. 1-6)	4 270,80	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	194,45
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		**D**	**Celkové náklady**
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 4 465,25
Objednávateľ		24	DPH 23,00 % z 4 465,25 1 027,01
		25	**Cena s DPH (r. 23-24)** **5 492,26**
Dátum a podpis	Pečiatka	**E**	**Prípočty a odpočty**
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa 0,00
		27	Kĺzavá doložka 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + - 0,00

CENEKON
Milan Gazdík
rozpočet, rozpočtovanie
env. č. osvedčenia
AA-021

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obec Bodiná - Ihrisko - Prekládka vodovodu
Objekt: Prekládka vodovodu

Objednávateľ: Obec Bodiná
Zhotoviteľ:
Miesto: Bodiná

Spracoval: Milan Gazdík
Dátum: 18. 8. 2026

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	1 252,10	2 904,10	4 156,20	34,112	0,000
1	Zemné práce	435,92	1 538,12	1 974,04	23,860	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	145,74	101,14	246,88	7,941	0,000
8	Rúrové vedenie	670,44	658,69	1 329,13	2,311	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	606,15	606,15	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	106,32	8,28	114,60	0,002	0,000
23-M	Montáže potrubia	106,32	8,28	114,60	0,002	0,000
VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	0,00	194,45	194,45	0,000	0,000
	Celkom	1 358,42	3 106,83	4 465,25	34,114	0,000

ROZPOČET

Stavba: Obec Bodiná - Ihrisko - Prekládka vodovodu
Objekt: Prekládka vodovodu

Objednávateľ: Obec Bodiná
Zhotoviteľ:
Miesto: Bodiná

Spracoval: Milan Gazdík
Dátum: 18. 8. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**4 156,20**	**34,112**
1		**Zemné práce**				**1 974,04**	**23,860**
1	132251206.S	Výkop ryhy šírky nad 600 do 2000 mm strojne v hornine tr. 3, objem nad 30 do 60 m3	m3	33,600	23,56	791,62	0,000
5	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	39,200	1,73	67,82	0,000
6	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	39,200	8,46	331,63	0,000
7	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	39,200	0,99	38,81	0,000
8	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	16,800	3,91	65,69	0,000
9	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	12,600	19,25	242,55	0,000
10	*583310000700*	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm*	*t*	*23,860*	*18,27*	*435,92*	*23,860*
4		**Vodorovné konštrukcie**				**246,88**	**7,941**
11	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,200	58,78	246,88	7,941
8		**Rúrové vedenie**				**1 329,13**	**2,311**
12	871211116.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 spájaného mechanickými tvarovkami GEOPRESS50x4,6 mm	m	70,000	1,17	81,90	0,000
13	*286130033600.S*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m*	*m*	*70,000*	*3,21*	*224,70*	*0,047*
14	877211060.S	Montáž mechanickej tvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 50 mm	ks	4,000	7,81	31,24	0,000
15	*822019*	*Geopress Oblúk 90° s SC, 50, plast čierny*	*ks*	*2,000*	*54,47*	*108,94*	*1,120*
16	*821968*	*Geopress Spojka s SC#271, 50, plast čierny*	*ks*	*2,000*	*49,51*	*99,02*	*0,988*
18	891183111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 40	ks	1,000	10,69	10,69	0,000
19	*5003097*	*Posúvač domovej prípojky, 2600 DN 6/4"-50*	*ks*	*1,000*	*126,36*	*126,36*	*0,005*
20	891269112.R	Zhotovenia prepojenia na existujúci areálový rozvod vody DN 40	kpl	2,000	93,30	186,60	0,000
21	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	70,000	1,97	137,90	0,000
22	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	70,000	0,86	60,20	0,000
23	899401111.S	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	2,000	20,21	40,42	0,123
24	*552410000300.S*	*Poklop ventilový pre vodu, plyn*	*ks*	*2,000*	*12,50*	*25,00*	*0,015*
25	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	74,000	1,79	132,46	0,007
26	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	70,000	0,91	63,70	0,007
99		**Presun hmôt HSV**				**606,15**	**0,000**
27	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	34,130	17,76	606,15	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	M	**Práce a dodávky M**				**114,60**	**0,002**
	23-M	**Montáže potrubia**				**114,60**	**0,002**
28	230203442.S	Montáž teleskopickej zemnej súpravy D 32-50-H:1,0-1,6 m	ks	2,000	4,29	8,58	0,000
29	*422710000900.S*	*Zemná súprava teleskopická pre gufový kohút DN 32-50*	*ks*	*2,000*	*53,01*	*106,02*	*0,002*
	VRN	**Investičné náklady neobsiahnuté v cenách**				**194,45**	**0,000**
30	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	116,68	116,68	0,000
31	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie trasy vodovodu	eur	1,000	77,77	77,77	0,000
		Celkom				**4 465,25**	**34,114**